COMUNE DI NERVIANO

(PROVINCIA DI MILANO)

SETTORE TECNICO LL.PP.

(UFFICIO PROGETTAZIONE)

LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2013

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

SCHEDA OFFERTA

COMUNE DI NERVIANO (Provincia di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2013

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
1.01	VIA ADAMELLO					
E.P. 01	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione **etc...** **m^2 x cm €.0,61 * cm.4,00 = €.2,44**	mq.	2.207,75			
1.02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del					
E.P.02	telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, **etc...**	cad.	20			
1.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e					
E.P.03	pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...** **m^2 x cm €.2,45 * cm.4,00 = €.9,80**	mq.	2.207,75			
1.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da					
E.P.04	graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	2.207,75			
1.05						
E.P.05	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
1.06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico					
E.P.06	fornita m^2 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del **etc...**	mq.	121,00			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
1.07 E.P.07 a	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte **A CORPO**	n.	1			
2.01 E.P. 01	**VIA BUONARROTI** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione **etc...** **m² x cm €.0,61 * cm.4,00 = €.2,44**	mq.	3.181,53			
2.02 E.P.02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, **etc...**	cad.	30			
2.03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...** **m² x cm €.2,45 * cm.4,00 = €.9,80**	mq.	3.181,53			
2.04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	3.181,53			
2.05 E.P.08	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate **etc...** **banchine**	mq.	142,00			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
2.06 E.P.09	Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², **etc...** **banchine**	mq.	142,00			
2.07 E.P.10	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...** **(banchine) - misurato per spessore finito cm.8,00**	mq.	142,00			
2.08 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **(banchine) - misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	142,00			
2.09 E.P. 05						
	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
2.10 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del **etc...**	mq.	30,00			
2.11 E.P. 07 b	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte **A CORPO**	n.	1			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
3.01 E.P. 01	VIA MARZORATI Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione **etc...** **m² x cm €.0,61 * cm.4,00 = €.2,44**	mq.	2.584,00			
3.02 E.P.0 2	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, **etc...**	cad.	10			
3.03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...** **m² x cm €.2,45 * cm.4,00 = €.9,80**	mq.	2.584,00			
3.04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	2.584,00			
3.05 E.P. 05						
	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
3.06 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del **etc...**	mq.	245,75			

L'APPALTATORE_____

COMUNE DI NERVIANO - Prov. di Milano

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
3.07 E.P. 07 c	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte **A CORPO**	n.	1			
4.01 E.P. 01	**VIA SANZIO/PERUGINO** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione **etc...** **m² x cm €.0,61 * cm.4,00 = €.2,44**	mq.	1.725,75			
4.02 E.P.0 2	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, **etc...**	cad.	35			
4.03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...** **m² x cm €.2,45 * cm.4,00 = €.9,80**	mq.	1.725,75			
4.04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	1.725,75			
4.05 E.P.08	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate **etc...** **parcheggio**	mq.	250,00			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
4.06 E.P.10	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...** (parcheggio) - **misurato per spessore finito cm.8,00**	mq.	250,00			
4.07 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** (parcheggio) **misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	250,00			
4.08 E.P. 05	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
4.09 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del **etc...**	mq.	40			
4.10 E.P. 07 d	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte **A CORPO**	n.	1			
5.01 E.P. 01	VIA NOVELLA (daVia Indipendenza a Via Rismondo) Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,	mq.	499,82			

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
5.02 E.P.0 2	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, **etc...**	cad.	10			
5.03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, 8,18 % pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...**	mq.	499,82			
5.04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	499,82			
5.05 E.P.11	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; **etc...**	ml.	21,50			
5.06 E.P.12	Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	mc.	40,50			
5.07 E.P.13	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico **etc...**	cad.	4			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
5.08 E.P.14	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la etc...	cad.	10			
5.09 E.P.15	Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica	cad.	10			
5.10 E.P.08	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o	mq.	513,85			
5.11 E.P.16	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm	mq.	513,85			
5.12 E.P.24	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata diam.mm.6 maglia 20x20 cm.	mq.	513,85			
5.13 E.P.17a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco etc...	ml.	327,00			

L'APPALTATORE_____

COMUNE DI NERVIANO - PROV. DI MILANO

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
5.14 E.P.17b	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco **etc...**	**ml.**	**164,50**			
5.15 E.P.18	Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco **etc...**	**cad.**	**1**			
5.16 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **misurato per spessore finito cm.3,00**	**mq.**	**513,85**			
5.17 E.P. 25	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque pluviali dim. 45x45x90 completi di sifone, allaccio alla fognatura stradale con tubo in pvc pesante supertubo diam. 160, rinfianco in cls, **etc...** **a corpo**	**cad.**	**9**			
5.18 E.P. 23	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa sferoidale per marciapiedi, classe B125, a norme UNI EN 124, con coperchio scorrevole, apribile a 90°, removibile. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di	**cad.**	**9**			
5.19 E.P.26	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: **- profondità fino a m. 1,20**	**mc.**	**135,20**			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
				colonna 5	colonna 6	
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	CIFRE	LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
5.20 E.P.27	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del cantiere	mc.	135,20			
5.21 E.P.28	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Compreso piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): **De 125 - Di 115**	ml.	338,00			
5.22 E.P. 29	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del **etc...**	cad.	8			
5.23 E.P.30	Fornitura e posa in opera di armature illuminanti a doppio braccio da m. 9,00 e mt. 6,00 simili a quelli esistenti completi di : CORPO: In alluminio pressofuso. RIFLETTORE: In alluminio 99.85, stampato ossidato **etc...** **a corpo**	cad.	6			
5.24 E.P.31	fornitura e posa di quadro elettrico completo di : sezionatore generale sezionatore differenziale lato Via Guaresci e lato Via Rismondi interruttore crepuscolare interruttore manuale o automatico **etc...** **a corpo**	n.	1			
5.25 E.P.20	intasamento aiuola spartitraffico realizzate con: massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento spessore adeguato all'opera Strato di usura in conglomerato bituminoso, **etc...**	mq.	42,45			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
5.26 E.P.19	Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra a corpo	n.	2			
5.27 E.P. 21	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: pellicola di classe 1	mq.	1,37			
5.28 E.P. 22	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 90 cad 130,95 0,53 24,25 % mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto **etc...**	cad.	4			
5.29 E.P. 33	Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere etc...	cad.	6			
5.30 E.P. 32	Cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto prefabbricato in calcestruzzo, come da **etc...**	cad.	4			
5.31 E.P. 05						
	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
5.32 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del **etc...**	mq.	120,00			
5.33 E.P. 07 e	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte **a corpo**	n.	1			
6.01 E.P.01	**VIA S.FRANCESCO/VIA C. PORTA** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione **etc...** **m² x cm €.0,61 * cm.4,00 = €.2,44**	mq.	2.240,76			
6.02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, **etc...**	cad.	15			
6.03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...** **m² x cm €.2,45 * cm.4,00 = €.9,80**	mq.	2.240,76			
6.04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	2.240,76			

L'APPALTATORE_____

COMUNE DI NERVIANO Prov. Milano

VIDIMAZIONE

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
6.05 E.P. 05						
	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
6.06 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del **etc...**	mq.	91,00			
6.07 E.P. 07 f	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte a corpo	n.	1			
7.01 E.P.01	VIA S.ANNA PARTE DI CARREGGIATA Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione **etc...** **m² x cm €.0,61 * cm.4,00 = €.2,44**	mq.	714,39			
7.02 E.P.02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, **etc...**	cad.	12			
7.03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...** **m² x cm €.2,45 * cm.4,00 = €.9,80**	mq.	714,39			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
7.04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	714,39			
7.05 E.P. 05						
	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
7.06 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del **etc...**	mq.	96,00			
7.07 E.P. 07 g	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte a corpo	n.	1			
8.01 E.P.01	VIALE KENNEDY Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione **etc...** m² x cm €.0,61 * cm.4,00 = €.2,44	mq.	2.071,68			
8.02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, **etc...**	cad.	15			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
8.03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...** **m^2 x cm €.2,45 * cm.4,00 = €.9,80**	mq.	2.071,68			
8.04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	2.071,68			
8.05 E.P.11	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale	mt.	11,00			
8.06 E.P.12	Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	mc.	2,20			
8.07 E.P.08	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate **etc...**	mq.	24,00			
8.08 E.P.09	Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m^2, **etc...**	mq.	40,50			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
8.09 E.P.16	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm	mq.	40,50			
8.10 E.P.24	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:	mq.	40,50			
8.11 E.P.17a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in **etc...**	ml.	27,00			
8.12 E.P.18	Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in	cad.	3			
8.13 E.P.01	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione **etc...** **m^2 x cm €.0,61 * cm.4,00 = €.2,44**	mq.	310,50			
8.14 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	351,00			

L'APPALTATORE_____

COMUNE DI NERVIANO - PROV. MILANO

VIDIMAZIONE_____

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
8.15 E.P. 05	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
8.16 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del **etc...**	mq.	258,00			
8.17 E.P. 07 h	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte **a corpo**	n.	1			
9.01 E.P.01	VIA VICINALE DI PARABIAGO Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione **etc...** **m² x cm €.0,61 * cm.4,00 = €.2,44**	mq.	2.691,27			
9.02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, **etc...**	cad.	5			
9.03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione **etc...** **m² x cm €.2,45 * cm.4,00 = €.9,80**	mq.	2.691,27			

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
				colonna 5	colonna 6	
ART.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	CIFRE	LETTERE	IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
9.04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo **etc...** **misurato per spessore finito cm.3,00**	mq.	3.159,40			
9.05 E.P. 05						
	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
9.06 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del **etc...**	mq.	10,00			
9.07 E.P. 07 i	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte **a corpo**	n.	1			

TOTALE IN LETTERE	
RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO IN CIFRE	
RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO IN LETTERE	

IN CASO DI ATI L'OFFERTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA IN OGNI PAGINA DA TUTTE LE IMPRESE DATA

L'APPALTATORE_____

VIDIMAZIONE_____